


Экз. Фонда
Просим направить подписанный с Вашей
стороны экземпляр по адресу СПб.
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

С.С. Никулин


гального ремонта

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное от имени собственников
на основании протокола общего собрания собственников
№ 8/11 от "14.03" 2016 г.

Сергеев И.Б.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
(локальная смета)

Замена лифтового оборудования (в т.ч. полное техническое освидетельствование и декларирование лифта) многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, ул. Строителей, д. 40 (лифт №4) - (9 остановок)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 2463,451 тыс. руб.
строительных работ 906,715 тыс. руб.
монтажных работ 363,673 тыс. руб.
прочих 499,396 тыс. руб.
Средства на оплату труда 430,065 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2166,41 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ноябрь 2015 (ТСНБ ЛО 2 зона)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | в т.ч. оплаты труда | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Раздел 1. Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| ремонтные работы | | | | | | | | | | | |