

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

С.С.Никулин

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.

С.Ф. Мухомин
(Ф.И.О., подпись, без печати)

СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы

Капитальный ремонт сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область,
г. Бокситогорск ул. Комсомольская д. 10

Стоимость проектных работ 195,902 тыс.руб.

Составлен с пересчетом на 2 кв. 2015г

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (а+вх) * К _и , или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество х цена	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Жилые дома: двухэтажные	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" Таблица 1 п. 1.4 А=90 тыс.руб; В=0.01тыс.руб; V _{общ} = 3111м ³ ; К _{коэфф.перехода} в тек.цены: К _{тек} = 3.73 (инд.2кв.2015г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минстроя России от 26.06.2015 № 19823-ЮР/08)) Таблица 12 п. 13,14	$C = (a + v \times X) \times K_{и}$ $\times K \times K, \text{ пр об. усл.}$ $(90000 + 10 \times 3111) \times 3,73 \times 0,12$	54 208,84
2	Жилые дома: двухэтажные	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" Таблица 1 п. 1.4 А=90 тыс.руб; В=0.01тыс.руб; V _{общ} = 3111м ³ ; К _{коэфф.перехода} в тек.цены: К _{тек} = 3.73 (инд.2кв.2015г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минстроя России от 26.06.2015 № 19823-ЮР/08)) Таблица 12 п.18 (ПОС)	$C = (a + v \times X) \times K_{и}$ $\times K \times K, \text{ пр об. усл.}$ $(90000 + 10 \times 3111) \times 3,73 \times 0,04$	18 069,61
3	Жилые дома: двухэтажные	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" Таблица 1 п. 1.4 А=90 тыс.руб; В=0.01тыс.руб; V _{общ} = 3111м ³ ; К _{коэфф.перехода} в тек.цены: К _{тек} = 3.73 (инд.2кв.2015г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минстроя России от 26.06.2015 № 19823-ЮР/08)) Таблица 12 п. 19 (Сметная документация)	$C = (a + v \times X) \times K_{и}$ $\times K \times K, \text{ пр об. усл.}$ $(90000 + 10 \times 3111) \times 3,73 \times 0,05$	22 587,02
4	Жилые дома: двухэтажные	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений т.2, т.4 К _{тек} = 28,73 (инд.2кв.2015г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минстроя России от 26.06.2015 № 19823-ЮР/08))	$(31,73 + 28,50) \times 31,11 \times 28,73 \times 1,8 \times 0,7343$	71 153,22
5	Итого по смете			166 018,68
6	НДС		18% от п.5	29 883,36
	Всего по смете			195 902,04

Начальник проектно-сметного отдела *С.Е. Смолева* Смолева Е.А.