

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:



Заместитель генерального директора по организации капитального ремонта НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»  
Никитин С.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 1-21 от 12.09.2015 г.

Генеральный директор  
ООО «ВИРА-сервис»  
(Ф.И.О., подпись, без печати)



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 5

Сметная стоимость строительных работ 2716,721 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 394,240 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 2478,08 чел. час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатаци онные в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци онные в т.ч. оплаты труда	мате- риалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт крыши													
2	ТЕРп58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-17-3 Крыши, кровли (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=6,66; ЗПМ=8,91 НР (12336 руб.): 83% от ФОР СП (9092 руб.): 65% от ФОР	5,44 544 / 100	3221,3 3214,11	7,19		17524	17485	39		24,39	132,68	