

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Никитин С.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 1.19 от 12 февраля 2016 г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, пер. Трестовский, д. 4/5

Сметная стоимость строительных работ _____ 4984,994 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 726,219 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 4255,56 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационных в т.ч. оплаты труда	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт крыши												
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (10.2015) ОЗП=8,91; ЗМ=4,99; ЗПМ=8,91 НР (17279 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (9774 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	9,8 980 / 100	2248,62 2095,28	153,34		22036	20534	1502		15,9	155,82