



И.О. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

С.Л. Рубин

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 2.7 от 27 мая 2016 г.

Николаев / И.О. А.Ю.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7

Сметная стоимость строительных работ 4925,497 тыс. руб.
Средства на оплату труда 773,254 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4637,76 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				эксплуатационные		материалы	Всего	оплаты труда	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
				всего	оплаты труда								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Крыша													
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр. 1 п. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=4,99; ЗПМ=8,91 НР (22349 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12642 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10,14 1014 / 100	2810,77 2619,09	191,68		28501	26558	1943		19,875	201,53	