



С.П. Рогов

С.П. Рогов

И.О., генерального директора  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 3 от 25 мая 2016 г.

Михайлова Ирина Ивановна  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. М.Горького, дом 6  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2516,829 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 640,447 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 4005 чел. час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Прочие работы													
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=4,98; ЗПМ=8,91; МАТ=10,27	9,91 991 / 100	11894,78 8391,01	60,13	3443,64	117877	83155	596	34126	57,5288	570	