



И.О. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

С.Л. Родул

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 03 от 25 мая 20 16 г.

Иван Сергеевич Александров
(Ф.И.О., подпись (без печати))

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, 5/9

Сметная стоимость строительных работ 4896,318 тыс. руб.
Средства на оплату труда 674,149 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4091,48 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Крыша												
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытый кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=4,99; ЗПМ=8,91 НР (19942 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11280 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	11,31 1131 / 100	2248,62 2095,28	153,34		25432	23698	1734		15,9	179,83