

И.О. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 27 от 27 мая 20 16 г.

А.В.О. / А.В.О.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Спортивная, 7

Сметная стоимость строительных работ 2450,887 тыс. руб.
Средства на оплату труда 572,000 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3728,37 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2015 (3 зона)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци онные в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци онные в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт фасада													
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=4,98; ЗПМ=8,91; МАТ=10,27 НР (74057 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (43001 руб.): 54%=80%*(0,65*0,8) от ФОТ	9,49 (1046,4+1,3952*100)/100*0,8	11894,78 8391,01	60,13	3443,64	112881	79631	571	32679	57,5288	545,95	