

И.О. генерального директора,
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»



С.Л. Рогов

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 25 мая 2016 г.

Мамонтова Елена Николаевна
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, 8

Сметная стоимость строительных работ 2723,898 тыс. руб.
Средства на оплату труда 453,942 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2875,55 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци онные в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци онные в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Крыша												
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.2.Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=4,99; ЗПМ=8,91 НР (11130 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6296 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,05 505 / 100	2810,77 2619,09	191,68		14194	13226	968		19,875	100,37