



И.О. генерального директора  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

С.Л. Рубин

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 2 от 27 мая 2016 г.

*[Signature]*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, 4

Сметная стоимость строительных работ 1317,082 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 177,109 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1086,06 чел. час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Крыша												
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=4,99; ЗПМ=8,91 НР (5043 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2853 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,86 286 / 100	2248,62 2095,28	153,34		6431	5993	438		15,9	45,47