

Гранд-СМЕТА
ОДТВЕРЖДАЮ:

И.О. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»



ОТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 2.6. от 27 мая 2016 г.

Александр / Кошкин
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, 9

Сметная стоимость строительных работ 5916,993 тыс. руб.
Средства на оплату труда 997,876 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 6220,96 чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Крыша													
1	ТЕРp58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытый кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) (МДС35 пр.1 п.3 п.11.2.Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-17-3 Крыши, кровли (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=6,66; ЗПМ=8,91 НР (36508 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (26908 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	12,88	4026,62 4017,63	8,99		51863	51747	116		30,4875	392,68	