

И.О. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

С.Л. Робул

№ 24 от 27 мая 2016 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, 3

Сметная стоимость строительных работ 2501,052 тыс. руб.
Средства на оплату труда 405,601 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2549,8 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	экс- плуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	экс- плуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Крыша												
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр. 1 т.3 п.11.2.Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=4,99; ЗГМ=8,91 НР (11460 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (6483 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,2	2810,77 2619,09	191,68		14616	13619	997		19,875	103,35