

И.О. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

С.Л. Рубин

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 25 мая 20 16 г.

Николай Сергеевич Николюк
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Горького, 1/11

Сметная стоимость строительных работ 4925,497 тыс. руб.
Средства на оплату труда 773,254 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4637,76 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (ИДС35 пр. 1 т. 3 п. 11. 2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=4,99; ЗПМ=8,91 НР (22349 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (12642 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	10,14 1014 / 100	2810,77 2619,09	191,68		28501	26558	1943		19,875
											201,53