

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

И.О. генерального директора  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 2 от 23 мая 20 16 г.

*Антонина Генна Васьковна*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, 32

Сметная стоимость строительных работ 1718,381 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 426,776 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 2840,58 чел. час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт фасада													
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Кошмента по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=4,98; ЗПМ=8,91; МАТ=10,27 НР (70233 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40780 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	9 900/100	11894,78 8391,01	60,13	3443,64	107053	75519	541	30993	57,5288	517,76	