



И.О. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 2 от 23 мая 20 16 г.

Васильева Анна Васильевна
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, 32

Сметная стоимость строительных работ 4075,187 тыс. руб.
Средства на оплату труда 681,860 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4256,4 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Крыша												
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=4,99; ЗГМ=8,91 НР (17229 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (9746 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	7,817 781,7 / 100	2810,77 2619,09	191,68		21972	20474	1498		19,875	155,36