

ранд-СМЕТА
СОВАНО:

И.О. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Пеннинградской области»

С.П. Робуль

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 2 от 23 мая 20 16 г.

Морова О.Ю. Морова
(Ф.И.О., подпись, без печати)

УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, 40

Сметная стоимость строительных работ 2506,416 тыс. руб.
Средства на оплату труда 332,258 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2062,78 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные в т.ч.		материалы	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
					оплаты труда	оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Крыша													93,24
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ПО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=4,99; ЗГМ=8,91 НР (10340 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (5849 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,864	2248,62 2095,28	153,34		13186	12287	899		15,9		