



И.О. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

С.П. Рогов

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 2 от 23 мая 2016 г.

Бриков В.А.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, 34

Сметная стоимость строительных работ 4075,187 тыс. руб.
Средства на оплату труда 681,860 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4256,4 чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены оклада													
№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Крыша													
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) (МДС35 пр.1 п.3 п.11.2.Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=4,99; ЗПМ=8,91 НР (17229 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9746 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	7,817 781,7 / 100	2810,77 2619,09	191,68		21972	20474	1498			19,875	155,36