



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:



И.О. генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 2 от 23 мая 2016 г.

Шураев Н.А. / Шур
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, 36

Сметная стоимость строительных работ _____ 1236,959 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 318,714 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1808,02 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с индексацией в цены октября 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием			
				всего	эксплуатаци ции		Всего	оплаты труда	мате- риалы	оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт фасада													
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (10.2015) ОЗП=8,91; ЭМ=4,98; ЗПМ=8,91; МАТ=10,27 НР (51582 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (29951 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	6,61 661 / 100	11894,78 8391,01	60,13	3443,64	78624	55465	397	22762	50,025	330,67	