

СОГЛАСОВАНО:



Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М. В.

Наименование стройки – Ленинградска., обл., Бокситогорский р-н.
Объект: г. Бокситогорск, ул. Комсомольская

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего
собрания собственников

№ 1 от 20 апреля 2014 г.

Александр М. А. И.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Кочнев А. Т. Кочнев

Локальная смета

На капитальный ремонт тепловых сетей (верхний розлив) по адресу: г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, 24

Сметная стоимость: 302809.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 295,00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 37197.00 руб.

Составлена в ценах на: ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на февраль 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
					ВСЕГО	эксп. машин в т.ч. з/пл машинистов	з/пл	ВСЕГО	основной заработной платы	эксп. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Раздел 1												
1	ТЕРр 65-14-001	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резбе диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 74*0,94*0,85 = 59% = 988.98 руб. С.П. 50*0,9*0,8 = 36% = 603.45 руб.)	100 м трубопр овода	0.32	611.23 611.23	0 0	1676.24	1676.24	0 0	37.80 7.90	12.10 2.53	
2	ТЕРр 65-14-003	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.86, к материалам: 4.03, (Н.Р. 74*0,94*0,85 = 59% = 2958.74 руб. С.П. 50*0,9*0,8 = 36% = 1805.33 руб.)	100 м трубопр овода	0.83	729.13 705.01	6.54 0	5110.85	5014.81	37.24 0	43.60 7.90	36.19 6.56	