

СОГЛАСОВАНО:



Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М. В.

Наименование стройки – Ленинградска., обл., Бокситогорский р-н.
Объект: г. Бокситогорск, ул. Социалистическая

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего
собрания собственников

№ 1 от 28 июля 2014 г.

Александр Алексеевич
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

На капитальный ремонт тепловых сетей (верхний розлив) по адресу: г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, 19.

Сметная стоимость: 442027,00 руб.
Нормативная трудоемкость: 446,00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 55989,00 руб.

Составлена в ценах на: ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на февраль 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда		
					ВСЕГО основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	з/пл	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
Раздел 1													
1	ТЕРр 65-14-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьебе диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 74*0,94*0,85 = 59% = 988,98 руб. С.П. 50*0,9*0,8 = 36% = 603,45 руб.)	100 м трубопр овода	0,32	611,23 611,23	0 0	0	1676,24	1676,24	0 0	37,80 7,90	12,10 2,53	
2	ТЕРр 65-14-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,86, к материалам: 4,03, (Н.Р. 74*0,94*0,85 = 59% = 5061,93 руб. С.П. 50*0,9*0,8 = 36% = 3088,64 руб.)	100 м трубопр овода	1,42	729,13 705,01	6,54 0	0	8743,86	8579,55	63,71 0	43,60 7,90	61,91 11,22	