

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 1 от 28.07 2014 г.

Медведева Г.А.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г.Бокситогорск, ул.Заводская, д.5

Сметная стоимость строительных работ 4475,051 тыс. руб.

Средства на оплату труда 687,636 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4759,8 чел.час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|------------------------|---|--|------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|---|------------|
| | | | | всего | эксплуатации | в т.ч. оплаты труда | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации | в т.ч. оплаты труда | материалы | на единицу |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Раздел 1. Новый Раздел | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,45; ЗПМ=8,57 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС); НР (42801 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (31347 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 19,5 | 3098,42 3091,46 | 6,96 | | 60419 | 60283 | 136 | | 24,39 | 475,61 | |
| 2 | ТЕРр58-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусьев с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=9,11; ЗПМ=8,57 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС); НР (28486 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (20863 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 19,5 | 2371,03 1956,62 | 414,41 100,87 | | 46235 | 38154 | 8081 1967 | | 15,16 | 295,62 | |