

## СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

Иванов М.В.



## УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании постановления

№ 6433 от 13 февраля 20 14 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Суворовский пр., д. 13 (лифт № 1)

Сметная стоимость – 1 701,881 тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС	Замена пассажирского лифта г/п 400 кг 1 м/с по адресу: г. Выборг, Суворовский пр., д. 13 (лифт рег. № 15824)	80 009	328 004	671 525	334 454	1 413 992
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	80 009	328 004	671 525	334 454	1 413 992
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	МДС 81-1.99	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 600	6 560	13 431	6 689	28 280
		ИТОГО	1 600	6 560	13 431	6 689	28 280
		ВСЕГО БЕЗ НДС	81 609	334 564	684 956	341 143	1 442 272
3		НДС 18%	14 690	60 222	123 292	61 406	259 609
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	96 299	394 786	808 247	402 549	1 701 881
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	0	0	0	0	0

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела

ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела

Наумова А.Ю.

Головин А.А.

## СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

Иванов М.В.



## УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании постановления

№ 6433 от 05 октября 20 14 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## Объектный сметный расчёт

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Суворовский пр., д. 13 (лифт № 1)

Сметная стоимость

1 413 992 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб					Показатель и единично й стоимости , руб.
			строитель- ных работ	монтаж- ных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1	Строительные работы	30 502	0	0	0	30 502	
2	1.2	Металлокаркасная шахта	43 164	0	121 864	0	165 028	
4	1.4	Замена лифта	0	283 374	0	0	283 374	
5	1.5	Электромонтажные работы	6 343	27 699	0	0	34 042	
6	1.6	Пусконаладочные работы	0	0	0	270 164	270 164	
7	1.7	Диспетчеризация лифта	0	16 931	0	20 963	37 894	
8	1.8	Стоимость оборудования	0	0	549 661	0	549 661	
9	1.9	Техническое освидетельствование и декларирование лифта	0	0	0	43 327	43 327	
Итого по объекту:			80 009	328 004	671 525	334 454	1 413 992	

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела

ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела

Наумова А.Ю.

Головин А.А.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании постановления

№ 6433 от 18 октября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Суворовский пр., д. 13 (лифт № 1)

Сметная стоимость

30502 руб.

Средства на оплату труда

7662 руб.

Нормативная трудоемкость

53 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятым обслуживанием	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятым обслуживанием	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Ремонтные работы

1	ТЕР- 46- 03- 017- 03	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЁЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=84% (НР = 129 руб.) СП=48% (СП = 74 руб.)	0,1325	1935,26	32,52	256	153	4	75,58	10,01
			М3	1157,89	7,66			1	0,43	0,06
2	401- 0006 ЦИНИНС 07 2014 2	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	0,1378	3122,09		430				
			М3							

Итого: Ремонтные работы

686 153 4 10,01  
1 0,06

	Прямые затраты		686	
	Материальные затраты		529	
	Материалы, учтенные расценками		99	
	Материалы, не учтенные расценками		430	
	Основная зарплата		153	
	Эксплуатация машин		4	
	в тч ЗП машинистов		1	

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании постановления

№ 6433 от 20 14 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Суворовский пр., д. 13 (лифт № 1)

Сметная стоимость

165028 руб.

Средства на оплату труда

13515 руб.

Нормативная трудоемкость

71 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж шахты										
1	ТЕР- 09- 03- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Корр=1,15	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОРКАСНОЙ ШАХТЫ НР=69% (НР = 184 руб.) СП=58% (СП = 154 руб.)	0,62	848,01	575,01	526	169	357	15,69	9,73
			Т	273	157,18			97	6,8	4,22
2	ТЕР- 09- 02- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Корр=1,15	ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ НА СВАРКЕ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=69% (НР = 187 руб.) СП=58% (СП = 157 руб.)	0,75	621,99	283,18	466	254	212	17,03	12,77
			Т	338,81	22,79			17	0,97	0,73
Итого: Демонтаж шахты						992	423	569	22,5	4,94
								114		

Прямые затраты		992
Основная зарплата		423
Эксплуатация машин		569
в тч ЗП машинистов		114
ОЗП с учетом стесненности	1,2	508
ЭМ с учетом стесненности	1,2	683



СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании постановления

№ 0433 от 14 октября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Суворовский пр., д. 13 (лифт № 1)

Сметная стоимость

283374 руб.

Средства на оплату труда

130530 руб.

Нормативная трудоемкость

900 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 41- 01- 002- 05	ЗАМЕНА ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ. КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=68% (НР = 722 руб.)	1	1192,78	226,17	1193	967	226	58,3	58,3
			ШТ	966,61	94,61			95	3,6	3,6
2	ТЕРм- 41- 02- 011- 01	ДЕМОНТАЖ ПОДЛЕБЕДОЧНОЙ РАМЫ ПЗ=69,31*0,3 Кпз=0,3 (ДЕМОНТАЖ) НР=68% (НР = 14 руб.)	1	20,79		21	21		3,8	3,8
			РАМА	20,79						
3	ТЕРм- 41- 02- 011- 01	УСТАНОВКА ПОДЛЕБЕДОЧНОЙ РАМЫ НР=68% (НР = 47 руб.) СП=48% (СП = 33 руб.)	1	69,31		69	69		3,8	3,8
			РАМА	69,31						
4	ТЕРм- 41- 01- 007- 01	ЗАМЕНА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА НА 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1, ОДИНОЧНАЯ РАБОТА НР=68% (НР = 1948 руб.) СП=48% (СП = 1375 руб.)	1	2928,73	91,91	2929	2837	92	161	161
			СИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯ	2836,82	26,93			27	1,1	1,1
5	ТЕРм- 41- 01- 007- 06	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ ЭТАЖ СВЕРХ ИЛИ МЕНЕЕ 9- ТИ ПО РАСЦЕНКАМ 1 - 5 НР=68% (НР = 291 руб.)	-3	142,86	0,44	-429	-428	-1	8,28	-24,84
			ЭТАЖ	142,42						
6	ТЕРм- 41- 01- 004- 01	ЗАМЕНА КУПЕ КАБИНЫ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 400 КГ БЕЗ ДОРАБОТКИ РАМЫ ПОЛА НР=68% (НР = 839 руб.)	1	1238,55	4,89	1239	1234	5	70,9	70,9
			КАБИНА	1233,66						
7	ТЕРм- 41- 01- 014- 01	ЗАМЕНА БАЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ НР=68% (НР = 148 руб.) СП=48% (СП = 105 руб.)	1	217,50		218	218		12,5	12,5
			ШТ	217,5						

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании постановления

№ 6433 от 04.03.2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Суворовский пр., д. 13 (лифт № 1)

Сметная стоимость

34042 руб.

Средства на оплату труда

8204 руб.

Нормативная трудоемкость

50 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Освещение МП										
Демонтажные работы										
1	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=72% (НР = 34 руб.) СП=52% (СП = 24 руб.)	0,33	142,72	0,34	47	47		9,64	3,18
			100М	142,38	0,2				0,01	
2	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=72% (НР = 4 руб.) СП=52% (СП = 3 руб.)	0,05	94,36	1,01	5	5		6,32	0,32
			100ШТ	93,35	0,61				0,03	
3	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ НР=72% (НР = 1 руб.) СП=52% (СП = 1 руб.)	0,02	86,26		2	2		5,84	0,12
			100ШТ	86,26						
Итого: Демонтажные работы						54	54			3,61

Прямые затраты		54
Основная зарплата		54
ОЗП с учетом стесненности	1	54
З/плата основных рабочих	8,57	463
Итого в текущих ценах		463
Накладные расходы от ФОТ	72 %	333
Сметная прибыль от ФОТ	52 %	241



СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании постановления

№ 6433 от 13 октября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Суворовский пр., д. 13 (лифт № 1)

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

270164 руб.

144473 руб.

713 чел. час.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРп- 01- 14- 025- 01	ЛИФТ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ, ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 630 КГ, СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С НР=55% (НР = 10062 руб.) СП=32% (СП = 5854 руб.)	1	18294,22		18294	18294		734	734
		ЛИФТ		18294,22						
2	ТЕРп- 01- 14- 025- 04	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1 НР=55% (НР = 790 руб.) СП=32% (СП = 460 руб.)	-4	358,90		-1436	-1436		14,4	-57,6
		ОСТАНОВКА		358,9						
Итого по смете:						16858	16858			676,4

	Прямые затраты			16858	
	Основная зарплата			16858	
	1		1	16858	
	---Переход в текущие цены---				
	З/плата основных рабочих		8,57	144473	
	Итого в текущих ценах			144473	
	Накладные расходы от ФОТ		55 %	79460	

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании постановления

№ 6433 от 14.07.2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Суворовский пр., д. 13 (лифт № 1)

Сметная стоимость

37894 руб.

Средства на оплату труда

16077 руб.

Нормативная трудоемкость

72 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диспетчеризация										
1	ТЕРм- 10- 02- 016- 02	МЕСТНАЯ ОПЕРАТИВНО- ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ С УСИЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ И СТАТИВОМ, ЕМКОСТЬ, НОМЕРОВ ДО 10 НР=68% (НР = 101 руб.) СП=48% (СП = 71 руб.)	2	127,36	9,62	255	143	19	3,38	6,76
		НОМЕР		71,01	2,59			5	0,13	0,26
2	500- 9016- 404	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ СДК- 029Т, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	1	1590,58		1591				
		ШТ								
3	500- 9016- 404	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ СДК- 029	1	1590,58		1591				
		ШТ								
4	ТЕРм- 10- 08- 002- 04 Доп.изм.Вып.1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ НР=68% (НР = 10 руб.) СП=48% (СП = 7 руб.)	1	17,34		17	15		0,84	0,84
		ШТ		15,32						
5	500- 9123- 017 ЦИНИНС 07 2014 2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ИО 102- 2	1	27,67		28				
		ШТ								



СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании постановления

№ 6433 от 18 октября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Суворовский пр., д. 13 (лифт № 1)

Сметная стоимость

549661 руб.

Средства на оплату труда

0 руб.

Нормативная трудоемкость

0 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес- тво и единица измерени- я	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПРАЙС- ЛИСТ	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ Г/П 400 КГ 1 М/С ОАО "МОГИЛЁВЛИФТМАШ"	1	549661		549661				
			ШТ							

Итого по смете:

549661

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела

ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела

Наумова А.Ю.

Головин А.А.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании постановления

№ 6453 от 13.08.2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Суворовский пр., д. 13 (лифт № 1)

Сметная стоимость

43327 руб.

Средства на оплату труда

14916 руб.

Нормативная трудоемкость

70 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 41- 05- 001- 01	ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ НР=68% (НР = 855 руб.) СП=48% (СП = 604 руб.)	1 ЛИФТ	1258,05		1258	1258		46,31	46,31
2	ТЕРм- 41- 05- 001- 02	ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОСТАНОВКУ БОЛЬШЕ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 1 НР=68% (НР = 341 руб.) СП=48% (СП = 240 руб.)	4 ОСТАНО ВКА	125,28		501	501		4,68	18,72
3	МДС81- 35.2004- П.4.- 85	РЕГИСТРАЦИЯ (ЭКСПЕРТИЗА) ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТАНДАРТА РФ 23.08.1999 №44 (2 МРОТ)	1 1 ЛИФТ	11108,00		11108				
Итого по смете:						12867	1759			65,03

	Прямые затраты		12867
	Материальные затраты		11108
	Материалы, не учтенные расценками		11108
	Основная зарплата		1759
	ОЗП с учетом стесненности	1	1759
	---Переход в текущие цены---		