

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании постановления

№ 646-9 от 14 октября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Рубежная, д. 30 (лифт № 2)

Сметная стоимость – 1 827,794 тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС	Замена пассажирского лифта г/п 400 кг 1 м/с по адресу: г. Выборг, ул. Рубежная, д. 30 (лифт рег. № 08201)	47 753	439 844	672 407	358 602	1 518 606
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	47 753	439 844	672 407	358 602	1 518 606
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	МДС 81-1.99	Непредвиденные работы и затраты 2%	955	8 797	13 448	7 172	30 372
		ИТОГО	955	8 797	13 448	7 172	30 372
		ВСЕГО БЕЗ НДС	48 708	448 641	685 855	365 774	1 548 978
3		НДС 18%	8 767	80 755	123 454	65 839	278 816
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	57 476	529 396	809 309	431 613	1 827 794
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	0	0	0	0	0

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела

ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела

Наумова А.Ю.

Головин А.А.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании постановления

№ 6469 от 14 сентября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Объектный сметный расчёт

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Рубежная, д. 30 (лифт № 2)

Сметная стоимость

1 518 606 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб					Показатель и единично й стоимости , руб.
			строитель- ных работ	монтаж- ных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1	Строительные работы	41 016	0	0	0	41 016	
2	1.2	Монтаж лифта	0	344 819	0	0	344 819	
3	1.3	Электромонтажные работы	6 737	32 195	0	0	38 932	
4	1.4	Пусконаладочные работы	0	0	0	287 425	287 425	
5	1.5	Диспетчеризация лифта	0	62 830	0	20 963	83 793	
6	1.6	Стоимость оборудования	0	0	672 407	0	672 407	
7	1.7	Техническое освидетельствование и декларирование лифта	0	0	0	50 214	50 214	
Итого по объекту:			47 753	439 844	672 407	358 602	1 518 606	

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела

ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела

Наумова А.Ю.

Головин А.А.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании постановления

№ 4469 от 14 сентября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Рубежная, д. 30 (лифт № 2)

Сметная стоимость

41016 руб.

Средства на оплату труда

11552 руб.

Нормативная трудоемкость

79 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес- тво и единица измерени- я	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
Ремонтные работы										
1	ТЕР- 46- 03- 017- 03	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЁЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=84% (НР = 196 руб.) СП=48% (СП = 112 руб.)	0,2	1935,26	32,52	387	231	7	75,58	15,12
			М3	1157,89	7,66			2	0,43	0,09
2	401- 0006 ЦИНИНС 07 2014 2	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	0,208	3122,09		649				
			М3							
3	ТЕР- 46- 03- 002- 10 Доп.изм.Вып.1	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЁРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=84% (НР = 130 руб.) СП=48% (СП = 74 руб.)	0,09	2664,92	1397,97	240	67	126	41	3,69
			100ШТ	747,84	974,56			88	40,3	3,63
4	ТЕР- 46- 03- 010- 03	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 СМ2 НР=84% (НР = 129 руб.) СП=48% (СП = 74 руб.)	0,06	3897,4	1901,45	234	120	114	110,64	6,64
			100ШТ	1995,95	574,41			34	30,57	1,83
Итого: Ремонтные работы						1510	418	247 124		25,44 5,55
Прямые затраты						1510				
Материальные затраты						845				

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании постановления

№ 6469 от 14 октября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Рубежная, д. 30 (лифт № 2)

Сметная стоимость

344819 руб.

Средства на оплату труда

158905 руб.

Нормативная трудоемкость

1101 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво и единица измерени я	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 41- 01- 002- 05	ЗАМЕНА ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ. КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=68% (НР = 722 руб.) СП=48% (СП = 510 руб.)	1	1192,78	226,17	1193	967	226	58,3	58,3
			ШТ	966,61	94,61			95	3,6	3,6
2	ТЕРм- 41- 02- 011- 01	ДЕМОНТАЖ ПОДЛЕБЕДОЧНОЙ РАМЫ ПЗ=69,31*0,3 Кпз=0,3 (ДЕМОНТАЖ) НР=68% (НР = 14 руб.)	1	20,79		21	21		3,8	3,8
			РАМА	20,79						
3	ТЕРм- 41- 02- 011- 01	УСТАНОВКА ПОДЛЕБЕДОЧНОЙ РАМЫ НР=68% (НР = 47 руб.) СП=48% (СП = 33 руб.)	1	69,31		69	69		3,8	3,8
			РАМА	69,31						
4	ТЕРм- 41- 01- 007- 03	ЗАМЕНА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА НА 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 2, ОДИНОЧНАЯ РАБОТА НР=68% (НР = 1935 руб.) СП=48% (СП = 1366 руб.)	1	2911,11	91,91	2911	2819	92	160	160
			СИСТЕМ АУПРАВ ЛЕНИЯ	2819,2	26,93			27	1,1	1,1
5	ТЕРм- 41- 01- 004- 01	ЗАМЕНА КУПЕ КАБИНЫ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 400 КГ БЕЗ ДОРАБОТКИ РАМЫ ПОЛА НР=68% (НР = 839 руб.)	1	1238,55	4,89	1239	1234	5	70,9	70,9
			КАБИНА	1233,66						
6	ТЕРм- 41- 01- 014- 01	ЗАМЕНА БАЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ НР=68% (НР = 148 руб.) СП=48% (СП = 105 руб.)	1	217,50		218	218		12,5	12,5
			ШТ	217,5						
7	ТЕРм- 41- 01- 024- 01	ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА КАБИНЫ НР=68% (НР = 379 руб.) СП=48% (СП = 268 руб.)	1	560,54	2,51	561	558	3	26,56	26,56
			КАРКАС	558,03						
8	ТЕРм- 41- 01-	ЗАМЕНА ТЯГОВОГО КАНАТА	3	532,33		1597	1597		27,9	83,7

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонтаНО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании постановления

№ 6469 от 14 октября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Рубежная, д. 30 (лифт № 2)

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

38932 руб.

8942 руб.

55 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес- тво и единица измерени- я	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуат а- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Освещение МП										
Демонтажные работы										
1	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=72% (НР = 30 руб.) СП=52% (СП = 21 руб.)	0,29	142,72	0,34	41	41		9,64	2,8
			100М	142,38	0,2				0,01	
2	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=72% (НР = 4 руб.)	0,05	94,36	1,01	5	5		6,32	0,32
			100ШТ	93,35	0,61				0,03	
3	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ НР=72% (НР = 1 руб.) СП=52% (СП = 1 руб.)	0,02	86,26		2	2		5,84	0,12
			100ШТ	86,26						
Итого: Демонтажные работы						48	48			3,23

Прямые затраты		48
Основная зарплата		48
ОЗП с учетом стесненности	1	48
З/плата основных рабочих	8,57	411
Итого в текущих ценах		411
Накладные расходы от ФОТ	72 %	296
Сметная прибыль от ФОТ	52 %	214

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора

по организации капитального ремонта

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,

на основании постановления

№ 0469 от 14 ноября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Рубежная, д. 30 (лифт № 2)

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

287425 руб.

153703 руб.

759 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕРп- 01- 14- 025- 01	ЛИФТ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ, ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 630 КГ, СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С НР=55% (НР = 10062 руб.) СП=32% (СП = 5854 руб.)	1 ЛИФТ	18294,22		18294	18294		734	734
2	ТЕРп- 01- 14- 025- 04	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1 НР=55% (НР = 197 руб.) СП=32% (СП = 115 руб.)	-1 ОСТАНО ВКА	358,90 358,9		-359	-359		14,4	-14,4
Итого по смете:						17935	17935			719,6

	Прямые затраты		17935
	Основная зарплата		17935
	1	1	17935
	---Переход в текущие цены---		
	З/плата основных рабочих	8,57	153703
	Итого в текущих ценах		153703
	Накладные расходы от ФОТ	55 %	84537

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании постановления

№ 64699 от 14 октября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Рубежная, д. 30 (лифт № 2)

Сметная стоимость

83793 руб.

Средства на оплату труда

14483 руб.

Нормативная трудоемкость

63 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес- тво и единица измерени- я	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Диспетчеризация

1	ТЕРм- 10- 02- 016- 02	МЕСТНАЯ ОПЕРАТИВНО- ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ С УСИЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ И СТАТИВОМ, ЕМКОСТЬ, НОМЕРОВ ДО 10 НР=68% (НР = 101 руб.) СП=48% (СП = 71 руб.)	2	127,36	9,62	255	143	19	3,38	6,76
			НОМЕР	71,01	2,59				0,13	0,26
2	500- 9016- 404	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ СДК- 029Т, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	1	1590,58		1591				
			ШТ							
3	500- 9016- 404	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ СДК- 029	1	1590,58		1591				
			ШТ							
4	ТЕРм- 10- 08- 002- 04 Доп.изм.Вып.1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ НР=68% (НР = 10 руб.) СП=48% (СП = 7 руб.)	1	17,34		17	15		0,84	0,84
			ШТ	15,32						
5	500- 9123- 017 ЦИНИНС 07 2014 2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ИО 102- 2	1	27,67		28				
			ШТ							

Итого: Диспетчеризация

3482

158

19

5

7,6

0,26

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании постановления

№ 0409 от 14 июля 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Рубежная, д. 30 (лифт № 2)

Сметная стоимость

672407 руб.

Средства на оплату труда

0 руб.

Нормативная трудоемкость

0 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес- тво и единица измерени- я	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПРАЙС- ЛИСТ	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ Г/П 400 КГ 1 М/С ОАО "МОГИЛЁВЛИФТМАШ"	1	657457,6		657458				
			ШТ							
2	ПРАЙС- ЛИСТ	ОБРАМЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ	9	1661,02		14949				
			ШТ							

Итого по смете:

672407

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела

ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела

Наумова А.Ю.

Головин А.А.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора

по организации капитального ремонта

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании постановления

№ 6469 от 14 октября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Рубежная, д. 30 (лифт № 2)

Сметная стоимость

50214 руб.

Средства на оплату труда

18105 руб.

Нормативная трудоемкость

85 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года с пересчётом в цены июля 2013 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 41- 05- 001- 01	ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ НР=68% (НР = 855 руб.) СП=48% (СП = 604 руб.)	1 ЛИФТ	1258,05		1258	1258		46,31	46,31
2	ТЕРм- 41- 05- 001- 02	ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОСТАНОВКУ БОЛЬШЕ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 1 НР=68% (НР = 596 руб.) СП=48% (СП = 421 руб.)	7 ОСТАНОВКА	125,28		877	877		4,68	32,76
3	МДС81- 35.2004- П.4.- 85	РЕГИСТРАЦИЯ (ЭКСПЕРТИЗА) ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТАНДАРТА РФ 23.08.1999 №44 (2 МРОТ)	1 1 ЛИФТ	11108,00		11108				
Итого по смете:						13243	2135			79,07

	Прямые затраты		13243
	Материальные затраты		11108
	Материалы, не учтенные расценками		11108
	Основная зарплата		2135
	ОЗП с учетом стесненности	1	2135
	---Переход в текущие цены---		