

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградской области

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 _____ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Иванов М.В.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Высотная, д. 5

Сметная стоимость – 1 945,863 тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС	Замена пассажирского лифта г/п 400 кг 1 м/с по адресу: г. Сосновый бор, ул. Высотная, д. 5 (лифт рег. № 024751)	90 892	406 949	760 260	358 602	1 616 703
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	90 892	406 949	760 260	358 602	1 616 703
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	МДС 81-1.99	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 818	8 139	15 205	7 172	32 334
		ИТОГО	1 818	8 139	15 205	7 172	32 334
		ВСЕГО БЕЗ НДС	92 710	415 088	775 465	365 774	1 649 037
3		НДС 18%	16 688	74 716	139 584	65 839	296 827
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	109 398	489 804	915 049	431 613	1 945 864
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	0	0	0	0	0

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела

ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела

Наумова А.Ю.

Наумова А.Ю.

Головин А.А.

Головин А.А.

Экз. Фонда

просим направить подписанный с Вашей
стороны экземпляр по адресу СПб.
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградская область

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 _____ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Иванов

Объектный сметный расчёт
Замена лифтового оборудования многоквартирного дома
по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Высотная, д. 5

Сметная стоимость

1 616 703 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб					Показатели единичной стоимости, руб.
			строитель- ных работ	монтаж- ных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1	Строительные работы	31 536	0	0	0	31 536	
2	1.2	Металлокаркасная шахта	53 431	0	132 712	0	186 143	
3	1.3	Замена лифта	0	358 485	0	0	358 485	
4	1.5	Электромонтажные работы	5 925	31 533	0	0	37 458	
5	1.6	Пусконаладочные работы	0	0	0	287 425	287 425	
6	1.7	Диспетчеризация лифта	0	16 931	0	20 963	37 894	
7	1.8	Стоимость оборудования	0	0	627 548	0	627 548	
8	1.9	Техническое освидетельствование и декларирование лифта	0	0	0	50 214	50 214	
Итого по объекту:			90 892	406 949	760 260	358 602	1 616 703	

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела

ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела

Наумова А.Ю.
Головин А.А.

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 ____ г.

Александр Носенко А.Ч.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома
по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Высотная, д. 5

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

31536 руб.

8013 руб.

55 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтные работы										
1	ТЕР- 46- 03- 017- 03	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЁЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=84% (НР = 137 руб.) СП=48% (СП = 78 руб.)	0,14	1935,26	32,52	271	162	5	75,58	10,58
			М3	1157,89	7,66			1	0,43	0,06
2	401- 0006 ЦИНИНС 07 2014 2	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	0,1456	3122,09		455				
			М3							
Итого: Ремонтные работы						726	162	5 1		10,58 0,06

Прямые затраты		726	
Материальные затраты		559	
Материалы, учтенные расценками		104	
Материалы, не учтенные расценками		455	
Основная зарплата		162	
Эксплуатация машин		5	
в тч ЗП машинистов		1	
ОЗП с учетом стесненности	1	162	

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей
стороны экземпляр по адресу СПб.
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 ____ г.

Александр Навеско А.Ч.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Высотная, д. 5

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

186143 руб.

16522 руб.

87 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес во и единица измерени я	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтаж шахты										
1	ТЕР- 09- 03- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 38 п.3.3.1д К=0,7	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОРКАСНОЙ ШАХТЫ НР=69% (НР = 211 руб.) СП=58% (СП = 177 руб.)	0,71	848,01	575,01	602	194	408	15,69	11,14
			Т	273	157,18				6,8	4,83
2	ТЕР- 09- 02- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 38 п.3.3.1д К=0,7	ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ НА СВАРКЕ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=69% (НР = 215 руб.) СП=58% (СП = 180 руб.)	0,86	621,99	283,18	535	291	244	17,03	14,64
			Т	338,81	22,79				0,97	0,84

Итого: Демонтаж шахты

1137

485

652

25,78

132

5,66

Прямые затраты	1137
Основная зарплата	485

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей
стороны экземпляр по адресу СПб.
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградской области

Иванов М.В.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома
по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Высотная, д. 5

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 ____ г.

Носов А.И.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

358485 руб.
165170 руб.
1140 чел. час.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес- тво и единица измерени- я	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 41- 01- 002- 05	ЗАМЕНА ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ. КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1 НР=68% (НР = 722 руб.) СП=48% (СП = 510 руб.)	1	1192,78	226,17	1193	967	226	58,3	58,3
			ШТ	966,61	94,61				95	3,6
2	ТЕРм- 41- 02- 011- 01	ДЕМОНТАЖ ПОДЛЕБЕДОЧНОЙ РАМЫ ПЗ=69,31*0,3 Кпз=0,3 (ДЕМОНТАЖ) НР=68% (НР = 14 руб.) СП=48% (СП = 10 руб.)	1	20,79		21	21		3,8	3,8
			РАМА	20,79						
3	ТЕРм- 41- 02- 011- 01	УСТАНОВКА ПОДЛЕБЕДОЧНОЙ РАМЫ НР=68% (НР = 47 руб.) СП=48% (СП = 33 руб.)	1	69,31		69	69		3,8	3,8
			РАМА	69,31						
4	ТЕРм- 41- 01- 007- 01	ЗАМЕНА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА НА 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1, ОДИНОЧНАЯ РАБОТА НР=68% (НР = 1948 руб.) СП=48% (СП = 1375 руб.)	1	2928,73	91,91	2929	2837	92	161	161
			СИСТЕМ АУПРАВ ЛЕНИЯ	2836,82	26,93				27	1,1
5	ТЕРм- 41- 01- 004- 01	ЗАМЕНА КУПЕ КАБИНЫ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 400 КГ БЕЗ ДОРАБОТКИ РАМЫ ПОЛА НР=68% (НР = 839 руб.) СП=48% (СП = 592 руб.)	1	1238,55	4,89	1239	1234	5	70,9	70,9
			КАБИНА	1233,66						
6	ТЕРм- 41- 01- 014- 01	ЗАМЕНА БАЛКИ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ НР=68% (НР = 148 руб.) СП=48% (СП = 105 руб.)	1	217,50		218	218		12,5	12,5
			ШТ	217,5						

Экз. Фонда
 Просим направить подписанный с Вашей
 стороны экземпляр по адресу СПб.
 Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
 на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 ____ г.

Насеко А.Ч.
 (Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома
 по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Высотная, д. 5

Сметная стоимость

50214 руб.

Средства на оплату труда

18105 руб.

Нормативная трудоемкость

85 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года с пересчётом в цены июля 2013 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм- 41- 05- 001- 01	ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЛИФТА НА ДВЕ ОСТАНОВКИ НР=68% (НР = 855 руб.)	1	1258,05		1258	1258		46,31	46,31
		ЛИФТ		1258,05						
2	ТЕРм- 41- 05- 001- 02	ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОСТАНОВКУ БОЛЬШЕ ДВУХ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 1 НР=68% (НР = 596 руб.)	7	125,28		877	877		4,68	32,76
		ОСТАНОВКА		125,28						
3	МДС81- 35.2004- П.4.- 85	РЕГИСТРАЦИЯ (ЭКСПЕРТИЗА) ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТАНДАРТА РФ 23.08.1999 №44 (2 МРОТ)	1	11108,00		11108				
		1 ЛИФТ								
Итого по смете:						13243	2135			79,07

	Прямые затраты		13243	
	Материальные затраты		11108	
	Материалы, не учтенные расценками		11108	
	Основная зарплата		2135	
	ОЗП с учетом стесненности	1	2135	
	---Переход в текущие цены---			
	З/плата основных рабочих	8,48	18105	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах	1	11108	

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 ____ г.
Александр Александрович
 (Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома
 по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Высотная, д. 5

Сметная стоимость
 Средства на оплату труда
 Нормативная трудоемкость

37458 руб.
 8437 руб.
 52 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием	занятых обслуживанием
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Освещение МП

Демонтажные работы

Демонтажные работы										
1	ТЕРр- 67- 03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=72% (НР = 26 руб.) СП=52% (СП = 19 руб.)	0,25	142,72	0,34	36	36		9,64	2,41
			100М	142,38	0,2				0,01	
2	ТЕРр- 67- 04-003	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=72% (НР = 3 руб.) СП=52% (СП = 2 руб.)	0,04	94,36	1,01	4	4		6,32	0,25
			100ШТ	93,35	0,61				0,03	
3	ТЕРр- 67- 04-001	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ НР=72% (НР = 1 руб.) СП=52% (СП = 1 руб.)	0,02	86,26		2	2		5,84	0,12
			100ШТ	86,26						
Итого: Демонтажные работы						42	42			2,78

Прямые затраты		42
Основная зарплата		42
ОЗП с учетом стесненности	1	42
З/плата основных рабочих	8,57	360
Итого в текущих ценах		360

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 ____ г.

А.А. Насеко А.Ч.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Высотная, д. 5

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

287425 руб.

153703 руб.

759 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРп- 01- 14- 025- 01	ЛИФТ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ, ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 630 КГ, СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ 1 М/С НР=55% (НР = 10062 руб.) СП=32% (СП = 5854 руб.)	1	18294,22		18294	18294		734	734
			ЛИФТ	18294,22						
2	ТЕРп- 01- 14- 025- 04	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1 НР=55% (НР = 197 руб.) СП=32% (СП = 115 руб.)	-1	358,90		-359	-359		14,4	-14,4
			ОСТАНОВКА	358,9						

Итого по смете:

17935

17935

719,6

	Прямые затраты		17935	
	Основная зарплата		17935	
	1	1	17935	
	---Переход в текущие цены---			
	З/плата основных рабочих	8,57	153703	
	Итого в текущих ценах		153703	
	Накладные расходы от ФОТ	55 %	84537	

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 ____ г.

Насежко А.У.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Высотная, д. 5

Сметная стоимость

37894 руб.

Средства на оплату труда

16077 руб.

Нормативная трудоемкость

72 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диспетчеризация										
1	ТЕРм- 10- 02- 016- 02	МЕСТНАЯ ОПЕРАТИВНО- ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ С УСИЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ И СТАТИВОМ, ЕМКОСТЬ, НОМЕРОВ ДО 10 НР=68% (НР = 101 руб.) СП=48% (СП = 71 руб.)	2	127,36	9,62	255	143	19	3,38	6,76
			НОМЕР	71,01	2,59			5	0,13	0,26
2	500- 9016- 404	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ СДК- 029Т, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	1	1590,58		1591				
			ШТ							
3	500- 9016- 404	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ СДК- 029	1	1590,58		1591				
			ШТ							
4	ТЕРм- 10- 08- 002- 04 Доп.изм.Вып.1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ НР=68% (НР = 10 руб.) СП=48% (СП = 7 руб.)	1	17,34		17	15		0,84	0,84
			ШТ	15,32						

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей
стороны экземпляр по адресу СПб.
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 ____ г.
А.И.О. *Наветско А.Ч*
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома

по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Высотная, д. 5

Сметная стоимость

627548 руб.

Средства на оплату труда

0 руб.

Нормативная трудоемкость

0 чел. час.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июль 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво и единица измерени я	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуат а- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуат а- ции машин в т. ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием занятых обслуживанием	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПРАЙС- ЛИСТ	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ Г/П 400 КГ 1 М/С ОАО "МОГИЛЁВЛИФТМАШ"	1	627548,3		627548				
			ШТ							

Итого по смете:

627548

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела

Наумова А.Ю.

ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела

Головин А.А.