

СОГЛАСОВАНО:

*Предоставить многоквартирного дома №3
по ул. Сосновый бор. Общественный дом
9.11.2014 - 18.15*

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Сибирская, д. 3

Сметная стоимость строительных работ _____ 918,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 170,205 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1156,77 чел. час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕРп58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя с примыканиями (100 м2 покрытия) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил. 5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (40450 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (29625 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	7	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	341213	56616	1488 356	283109	54,87	384,09