

СОГЛАСОВАНО

*Представитель
собственников
корпуса №1. 01.07.11 №10
рв72 (81369) 5-16-78 Р
2-11-82 Р*

УТВЕРЖДАЮ :

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, 50 лет Октября, д.15

Сметная стоимость строительных работ _____ 1373,907 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 288,327 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1970,6162 чел.час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Смена мягкой кровли.												
1	ТЕР58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов: в два слоя с примыканиями (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЗГПМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Листымо №АПГ-5536/06 Прил.2 п.8; Листымо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (50529 руб.): 83% от ФОТ СП (37243 руб.): 65% от ФОТ	8,8	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	428954	71175	1871 447	355908	54,87	482,856