

Экз. Фонда

Просим направить по адресу СПб, Ул.
Шпалерная 54, помещение Б-33 БЦ «Золотая
Шпалерная» подписанный с Вашей стороны
экземпляр

м.п. 08.07.11
Сергеев Алексей Игоревич
8-921-418-09-32

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, Ленинградская, д. 26

Сметная стоимость строительных работ 983,894 тыс. руб.

Средства на оплату труда 201,659 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1374,88 чел. час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕРп58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил. 5 п. 8; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п. 8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (40126 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (29388 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	6,944	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	338484	56163	1476 353	280845	54,87	381,02