

Просим направить по адресу СПб, Ул. Шпалерная 54, помещение Б-33 БЦ «Золотая Шпалерная» подписанный с Вашей стороны экземпляр

метель Собственники к/д
г. Н. Свирдученко г.н. ф
424-66-24

УТВЕРЖДАЮ :

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый бор, ул. Высотная, д.4

Сметная стоимость строительных работ 1339,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда 253,355 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1728,59 чел. час
Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы		оплаты труда	Всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Смена мягкой кровли.													
1	ТЕР58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов: в два слоя, с учетом примыканий к трубам, шахтам, выходам на кровлю, парапетам. (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЗГПМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил. 5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС); НР (59142 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (43592 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	10,3	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15		502071	83307	2190 523	416574	54,87	565,16