

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 8/14 от 14 сентября 20 14 г.

*Васильев* 17.09.2014  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт подвальных помещений многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с.Русско-Высоцкое, д.10

Сметная стоимость строительных работ 299,986 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 33,137 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 222,16 чел.час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы		
											5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Металлоконструкции												
1	ТЕР09-03-029-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 Конструктивные элементы зданий и сооружений (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,49; ЗПМ=8,57; МАТ=3,79 НР (247,41 руб.): 90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (207,7 руб.): 85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,083	6992,2 3462,38	3529,82 867,16		580,35	287,38	292,97 71,97		22,659	1,88
2	ТЕР09-03-029-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 Конструктивные элементы зданий и сооружений (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,49; ЗПМ=8,57; МАТ=3,79 НР (413,54 руб.): 90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (347,17 руб.): 85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,083	12388,98 5688,2	6303,25 1548,49	397,53	1028,29	472,12	523,17 128,52	33	37,2255	3,09