

Экз. Фонда

Просим направить по адресу СПб, Ул. Шпалерная 54, помещение Б-33 БЦ «Золотая Шпалерная» подписанный с Вашей стороны экземпляр

ДМОВ



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 _____ г.
Бударин Н.С.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д.8

Сметная стоимость строительных работ _____ 1463,280 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 211,851 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1461,98 чел. час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕР46-04-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,84; ЗПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (14386,82 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (8138 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	9,38	2023,77 1822,67	201,1		18982,96	17096,64	1886,32		14,38
											134,88