

Экз. Фонда
Просим направить по адресу СПб, Ул.
Шпалерная 54, помещение Б-33 БЦ «Золотая
Шпалерная» подписанный с Вашей стороны
экземпляр



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 1 от 04 сентября 2014 г.

Чурилов Евгений Георгиевич

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 4

Сметная стоимость строительных работ 1583,615 тыс. руб.

Средства на оплату труда 258,707 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1732,11 чел. час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

Составлено в ценах 1010-110-2001 с переводом на апрель 2011г.												
№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационная в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационная в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕР46-04-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,84; ЗПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (18520,35 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (10476,16 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	10,5	2347,45 2096,07	251,38		24648,23	22008,74	2639,49		16,537	173,64