

Экз. Фонда

Просим направить по адресу СПб, Ул.  
Шпалерная 54, помещение Б-33 БЦ «Золотая  
Шпалерная» подписанный с Вашей стороны  
экземпляр

МОВ

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино ул. 10-й Пятилетки, д. 8

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1811,501 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 223,638 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 945,5 чел. час  
Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	оплаты труда	эксплуатаци в т.ч.	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци в т.ч.	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕРр53-21-7 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (100 м восстановленной герметизации стыков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-7 Стены (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=5,28; ЗПМ=8,57 Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (120018,22 руб.): 86%*0,85 от ФОТ СП (91942,82 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	17,5	38225,15 5033,33	33191,82 4348,59		668940,13	88083,28	580856,85 76100,33		31,73	555,28	
2	101-3259	Мастика СГ-1 нетвердеющая 2-х компонентная для заделки стыков (т) Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1,25	81725,56		81725,56	102156,95			102156,95			