

Экз. Фонда

Просим направить по адресу СПб, Ул.
Шпалерная 54, помещение Б-33 БЦ «Золотая
Шпалерная» подписанный с Вашей стороны
экземпляр

Иванов И.И.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 1 от 05.09.2014 г.

Кондратов Алексей Александрович
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лаголово, ул. Садовая, д.1

Сметная стоимость строительных работ 1281,522 тыс. руб.
Средства на оплату труда 206,023 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1408,54 чел. час
Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием			
				всего	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕР46-04-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,84; ЗПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС): НР (1679,18 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (949,84 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,952	2347,45 2096,07	251,38		2234,77	1995,46	239,31		16,537		15,74