

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
По организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»
Иванов М. В.



Наименование стройки – Ленинградская обл. Ломоносовский р-н.
Объект: Д. Гостилицы, ул.Школьная, дом №7

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего
собрания собственников

№ 1 от 20 14 г.

Роман Васильевич

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы, ул. Школьная, д.7.

Сметная стоимость: 1635789,00 руб.
Нормативная трудоемкость: 2116,00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 300723,00 руб.

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г

Составлено в ценах 1014-Ю-2001 с пересчетом на апрель 2014г				Зарплата основных рабочих: 300723.00 руб.								
№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
						ВСЕГО основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 Разборка												
1	ТЕР 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.84, (Н.Р. 110*0,85*0,9% = 22291.95 руб. С.П. 70*0,80,85% = 18576.63 руб.)	100 м2 покрыт ия	14.56	254,23 212.68	41.55 0	29466.09	26538.04	2928.05 0	14.38 2.20	209.37 32.03	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				29466	26538	2928 0		209 32	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				29466	26538	2928 0		209 32	
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				29466	26538	2928 0		209 32	
		Накладные расходы %:	%				22292					
		Итого с накладными:	руб.				51758					