

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(Ф.И.О., подпись без печати)

### Локальная смета

Ремонт фасада жилого дома по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тесово, ул. Центральная, д.7  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 249,749 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 155.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 24,516 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/пп		основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пп машинистов	рабочих-строителей, на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 53-21-006	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа Makroflex, Soudal, Neo Flex, Chemlux, Paso и т.п. Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,27, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 86*0,85 = 73% = 27007 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 20718 руб.)	100 м восстан овленно й гермети зации стыков	5.264	4001.48 543.45	3458.03 276.64	120446	24516	95930 12480	29.36 11.46	155 60
	101-8031	Герметик Тиксепрол АМ (мастика), марка 01, двухкомпонентная для герметизации стыков (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 4.2014 Ленинградская область 2-я зона) Расход 500г на 1м	т	0.26321	(165196.6)		(43481)				