

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)
А.В. Камаринский

Локальная смета

Ремонт крыши жилого дома по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 608,062 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 618,00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 86,597 тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу всего	
					ВСЕГО основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 58-03-001	Разборка мелких покрытий парапетов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 192 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 141 руб.)	100 м труб и покрыт ий	0.235	<u>134,80</u> 134.59	<u>0.21</u> 0	271	271	<u>0</u> 0	9.10 0.27	2 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0282	0		0				
2	ТЕР 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов и примыканий к трубам Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,84, (Н.Р. 110*0,85*0.9 = 84% = 11017 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 6296 руб.)	100 м2 покрыт ия	7.196	<u>254,23</u> 212.68	<u>41.55</u> 0	14563	13116	<u>1447</u> 0	14.38 2.20	103 16
	509-9900	Строительный мусор	тн	5.61288	(0)		(0)				