



СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Ленинградской области»

Иванов М.В.



Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников

№ 1 от 24.08.2014 г.

*Гришова М.В.*

(Ф.И.О., подпись, без печати)

СМЕТА

Ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Луга, просп. Урицкого, д.64

Сметная стоимость: 1 232,98 тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин				
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материа лы	обслуживающ. машинны		
			Основной зарплаты									В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

1.

1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Изп=8,57; Измм=4,84; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8);	9,85 100 м2 покрытия	254,23 212,68	41,55 0	0	46 864	17 953	1 981 0	0	14,38 0	141,64 0
2	ТЕРp58-19-06 (0)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях карнизных свесов с настенными желобами Изп=8,57; Измм=5,23; Имат=2,95; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8);	1,76 100 м покрытия	9 789,95 1 899,17	39,11 9,23	7 851,67	105 177	28 646	360 139	40 766	117,45 0,42	206,71 0,74
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,25312 т			0				0		
3	ТЕРp58-21-01 (0)	Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Изп=8,57; Измм=4,25; Имат=3,01; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8);	1,2 10 шт.	994,39 287,93	3,6 0	702,86	9 160	2 961	18 0	2 539	18,6 0	22,32 0