

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

Ремонт крыши жилого дома по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Приозерный, Ям-Тесовское СП, ул. Центральная, д.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 578 549 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 733,00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 99,955 тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат; материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1												
1	ТЕРр 58-17-003	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 12094 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 8858 руб.)	100 м2 покрытия кровли	5.51	361,81 360.73	1.08 0	17072	17034	38 0	24.39 0.84	134 5	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	7.9895	0		0					
3	ТЕРр 60-02-001	Разборка вентиляционных кирпичных труб в один канал Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п стоимости машин: 8,57, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 423 руб. С.П. 63*0,8 = 50% = 320 руб.)	100 м	0.0284	2711,97 2546.00	165.97 87.48	650	620	30 21	164.47 3.98	5 0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.88324	0		0					