



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников

№ 1 от 24.08 2014 г.

Кривоногов А.И.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, г. Луга, просп. Урицкого, д. 64
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1152,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда 279,181 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1629,08 чел.час

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Центральное отопление																
1	ТЕРp65-14-3 Пр. Комитет а по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,86; ЗПМ=8,57; МАТ=5,13	100 м трубопровода	1,5	6176,99	6041,94	44,86			9285,49	9062,91	67,29		43,6	65,4	
2	ТЕРp65-14-4 Пр. Комитет а по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-14-4 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,86; ЗПМ=8,57; МАТ=5,11	100 м трубопровода	0,4	9378,4	9049,06	111,96			3751,36	3619,62	44,78		65,3	26,12	