



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»



М.В. Иванов

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников

№ 1 от 24.08.2014 г.

Васильев А.М.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, г. Луга, просп. Володарского, д. 40
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2444,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда 542,958 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3217,54 чел. час

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Центральное отопление																	
1	ТЕРp65-14-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,86; ЗПМ=8,57; МАТ=5,13	100 м трубопро вода	5,232	6176,99	6041,94	44,86			32318,01	31611,43	234,71		43,6	228,12		