

## СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

М.В. Иванов



## УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников

№ 1 от 14.04.2014 г.

Мощинский И.К.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, с. Винницы, ул. Комсомольская, д. 4

Сметная стоимость строительных работ 312,346 тыс. руб.

Средства на оплату труда 48,165 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 347,4 чел. час

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обрешетки, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. Кровля																			
1	ТЕРр58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-4 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,45; ЗПМ=8,57 НР (6124 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (4514 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	2,808	3098,43	3091,46	6,97			8700	8681	19		24,39	68,49				
2	ТЕРр58-12-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=5,06; ЗПМ=8,57; МАТ=7,28 НР (4878 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (3595 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м2	2,808	13598,7	2426,42	100,8	35,82		38185	6813	283	101	18,8	52,79				