

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «Ленинградская РЭС»



Корсаков Д.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области»
Башунов В.В.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту фасада дома № 5а по ул. Конституции г. Подпорожье

Сметная стоимость - 6 323,465 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 11 518,88 чел-ч
 Сметная заработная плата - 1 853,025 тыс.руб

Основание
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. и применением индексации февраль 2014г. (ТЕР ЛО 3 зона

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего		Всего	Основной	Экспл. машин	В т.ч.	Экспл. машин	В т.ч.
					Основной	В т.ч.						
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	зарплата
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР06-01-015-09 (0)	Установка балконных сливов из уголка 60*40*5 Изп=8,57; Измм=5,35; Имат=5,94; НР=0,89 (1,05*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=374,96*1,2; ЭММ=44,05*1,2; ЗПм=3,84*1,2; ТЗТ=21,8*1,2; ТЗТм=0,15*1,2;	0,61 1 т	7 923,292 449,952	52,86 4,608	32 572,57	2 352,21	172,51	26,16	15,96		
2	ТЕР46-01-001-05 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2	Замена участков балконных ж.б. плит Изп=8,57; Измм=3,61; Имат=4,45; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,48 (0,7*0,85*0,8);	1,96 1 м3	1 042,3466 437,41	585,21 102,41	24 535,83	7 347,26	4 140,71	24,26	47,55		
3	счет	бетон М250	1,9992	2 573,62	0	5 145,18						
4	204-0030	Арматура кл.В1 д.5	0,0512 т	25 268,33	0	1 293,74						
5	204-020	Арматура кл. А3 д.8	0,0826	32 156,48	0	2 656,13						