

СОГЛАСОВАНО: *Сен-Фур* *ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство г. Подпорожье"*  
*С. М. Жуков*  
«*Жилищная*»  
Комитет  
Ленинградская область, г. Подпорожье

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных  
домов Ленинградской области»  
Башунов В.В.

Наименование стройки – Ленинградская обл. Подпорожский р-н.  
Объект: г. Подпорожье, ул. Комсомольская дом 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Подпорожье, ул. Комсомольская дом 2.

Сметная стоимость: **2847,416 тыс. руб.**  
Нормативная трудоемкость: 3150,00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 438922,00 руб.

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пл		основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 58-07-006	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 3.55, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 3.63, (Н.Р. $83 \cdot 0,85 = 71\% = 106224.84$ руб. С.П. $65 \cdot 0,8 = 52\% = 77798.47$ руб.)	100 м2 покрытия	18.71	<u>12440,11</u> 943.76	<u>59.38</u> 5.93	929390.42	148678.2 5	<u>3944.05</u> 934.20	54.87 0.27	1026.62 5.05
2	(509-9900) ТЕР 12-01-004-4	Строительный мусор Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6.75, к з/п машинистов: 8,42, к материалам: 3.48, (Н.Р. $120 \cdot 0,85 = 102\% = 14016.01$ руб. С.П. $65 \cdot 0,8 \cdot 0.85 = 44\% = 6046.12$ руб.)	т 100 м примыканий	14.5938 2.225	0 <u>11331,19</u> 710.77	<u>136.62</u> 22.70	0 96543.84	13315.92	<u>2051.86</u> 425.27	40.82 0.89	90.82 1.98