

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 1 от 04 сентября 2014 г.

Кривачесова С.Н. (Ф.И.О., подпись, без печати)



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на установку узла учета расхода холодной воды по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Связи д.1

Сметная стоимость - 85,783 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 68,98 чел-ч  
Сметная заработная плата - 10,630 тыс.руб

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на Октябрь 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един.	Всего
№1 Демонтаж. Трубопроводы водоснабжения ХВС												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРp65-1-01  (0) МДС35.пр.1.т.1. 3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  V=2/100; Изп=8,34; Измм=6,5; Имат=3,71; ЗП=546,24*1,15; ЭММ=8,13*1,15; ЗПм=2,2*1,15; ТЗТ=34,66*1,15; ТЗТм=0,1*1,15; р65-1-01; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	0,02	684,41	9,35	109,47	104,78	1,22	39,859	0,8	0	
			100 м трубопровода	628,18	2,53			0,42	0,115			
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0044 т	0		0						
2	ТЕРp65-3-13  (0) МДС35.пр.1.т.1. 3	Снятие задвижек диаметром до 100 мм  V=1/100; Изп=8,34; Измм=6,32; ЗП=1541*1,15; ЭММ=10,43*1,15; ЗПм=5,5*1,15; ТЗТ=95,3*1,15; ТЗТм=0,25*1,15; р65-3-13; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	0,01	1 784,14	11,99	148,56	147,8	0,76	109,595	1,1	0	
			100 шт. арматуры	1 772,15	6,33			0,53	0,2875			
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,04 т	0		0						
3	[30]	Погрузочные работы: Мусор строительный	0,0444	63,38	0	2,81	2,81	0				