



Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ :

Лицо, уполномоченное действовать от имени  
собственников, на основании протокола общего собрания  
собственников

№ 01.07.11 от 05 сентября 2014 г.  
С.В. Манков  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Суходолье, ул. Октябрьская, д.4

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 726,969 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 226,286 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1565,31 чел. час  
Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=4,25 Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (45980,95 руб.); 122% (0.9*0.85) от ФОТ СП (26801,28 руб.); 80% (0.85*0.8) от ФОТ	7,02	8445,38 7018,1	44,63	1382,65	59286,57	49267,06	313,3	9706,21	50,025	351,18	