



Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников
№ 5 от 8.08 2014 г.

Исх. Косогова Р.В.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт подвальных помещений многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, пер. Озерный, д.3

Сметная стоимость строительных работ 225,545 тыс. руб.
Средства на оплату труда 48,940 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 367,88 чел.час
Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕРp53-14-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м трещин) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp53-14-1 Стены (04.2014) ОЗП=8,57; ЗПМ=8,57; МАТ=7,77 Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (923,56 руб.): 86%*0,85 от ФОТ СП (707,52 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	3,2	484,1 394,82		89,28	1549,12	1263,42		285,7	2,71	8,67	