



Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ :

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников
№ 001/1 от 05 сентября 2014 г.

О.В. Манков
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Суходолье, ул. Лесная, д.1

Сметная стоимость строительных работ 216,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда 43,348 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 256,89 чел. час
Составлен в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы		оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы		на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕРр68-12-4	3	0,1258	50720,63	17852,96		6380,66	4134,76	2245,9		243,35	13	30,61
	Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 Благоустройство (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,04; ЗПМ=8,57 Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил. 5 п. 18; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п. 18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ЛС); НР (4420,4 руб.): 104%*0,85 от ФОТ СП (2400,22 руб.): 60%*0,8 от ФОТ		32867,67	6881,45				865,69				