



Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников
№ 01 от 01 сентября 20 14 г.

Корнилова Е.А. Корн.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Раздолье, ул. Центральная, д. 2.

Сметная стоимость строительных работ 831,570 тыс. руб.
Средства на оплату труда 135,755 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 985,53 чел. час
Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы			
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8.57; ЭМ=4,84; ЗГПМ=8.57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС; НР (9259,57 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5237,74 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,46	2164,05 2015,32	148,73		11815,71	11003,65	812,06		15,9	86,81	