



УТВЕРЖДАЮ :

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М. В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников
№ 02 от 28.08., 2014 г.

Алексей Р.И. Ильиненко
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Красноозерное, ул. Школьная, д. 2.

Сметная стоимость строительных работ _____ 766,100 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 129,402 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 928,4243 чел.час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | мате- риалы в т.ч. оплаты труда | мате- риалы на единицу | всего | затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---------------------------------------|--|--|------------|-------------------------|------|-----------------------|---|-------|---|---------------------------------|-------|---|--|
| | | | | всего | | эксплуата- цией | мате- риалы в т.ч. оплаты труда | всего | оплаты труда | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Раздел 1. Смена мягкой кровли. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр58-17-3 <i>Пр. Комитета по стройм. ЛО от 01.07.11 №10</i> | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м ² покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,45; ЗПМ=8,57 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прим.5 п.8. Письмо №АГ-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (9859 руб.); 83%*0,85 от ФОТ СГ (7266 руб.); 65%*0,8 от ФОТ | 4,52 | 3093,42 3091,46 | 6,96 | 14005 | 13974 | 31 | 24,39 | 110,2428 | | | |