



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20____ г.

(Подпись)
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Первомайская, д. 7Б.

Сметная стоимость строительных работ _____ 630,500 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 116,399 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 823,27 чел. час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											13
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ТЕРр58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,45; ЗПМ=8,57 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (6543,08 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (4822,68 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	3	3098,42 3091,46	6,96		9295,26	9274,38	20,88		24,39
											73,17